



ООО "ПрофЗамок" ИНН 7714830828, 125319, г. Москва, ул. 1-я Аэропортовская, д. 6

**Готовый комплект установки электромагнитного замка с цветным видеодомофоном
 ключи Proxu (EM-marine карточки, брелки)**

По системам: Установка СКД

на объекте: Офис, квартира, склад, загородный дом

находящемуся по адресу: г. Москва или Московская обл.

№ п/п	Описание	Кол-во	Ед. изм.	Цена за ед., руб.	Сумма, руб.
<u>Основное оборудование</u>					
1	Видеодомофон color RVI-VD1	1	шт.	7 700,00р.	7 700,00р.
2	Вызывная панель RVI-305	1	шт.		
3	Электромагнитный замок Олевс 300 кг	1	шт.	2 000,00р.	2 000,00р.
4	Блок Питания (БП 1А)	1	шт.	900,00р.	900,00р.
5	Считыватель Matrix II	1	шт.	1 700,00р.	1 700,00р.
6	Контроллер Z5R	1	шт.	650,00р.	650,00р.
7	Электронный ключ ТМ (Таблетки)	5	шт.	100,00р.	
8	Кнопка выхода циклоп	1	шт.	650,00р.	650,00р.
ИТОГО по оборудованию:					13 600,00р.
<u>Материалы (кабели, провода, коробка, трубы, закладные изделия и пр.)</u>					
1	Кабель UTP5	10	м.	16,00р.	160,00р.
2	Кабель канал 20*10 (2 м)	2	шт.	60,00р.	120,00р.
3	Саморезы	10	шт.	2,00р.	20,00р.
ИТОГО по материалам:					300,00р.
ИТОГО за оборудование и материалы:					13 900,00р.
<u>Работы</u>					
1	Прокладка кабеля	10	м	65,00р.	650,00р.
2	Установка видеодомофона	1	шт.	1 700,00р.	1 700,00р.
3	Установка вызывной панели	1	шт.	1 500,00р.	1 500,00р.
4	Установка электромагнитного замка	1	шт.	1 700,00р.	1 700,00р.
5	Установка считывателя	1	шт.	600,00р.	600,00р.
6	Установка контроллера	1	шт.	700,00р.	700,00р.
7	Установка БП	1	шт.	650,00р.	650,00р.
8	Установка кнопки выхода	1	шт.	450,00р.	450,00р.
ИТОГО по работам и прочим расходам					7 950,00р.
ИТОГО по работам и прочим расходам и оборудованием					21 850,00р.

Дополнительно можно установить доводчик

№ п/п	Описание	Кол-во	Ед. изм.	Цена за ед., руб.	Сумма, руб.
<u>Основное оборудование</u>					
1	Доводчик на дверь Dorma до 80 кг	1	шт.	2 500,00р.	2 500,00р.
ИТОГО по оборудованию:					2 500,00р.
<u>Работы</u>					
1	Установка доводчика на дверь	1	шт.	1 200,00р.	1 200,00р.
ИТОГО по работам и прочим расходам					1 200,00р.
ИТОГО по работам и прочим расходам и оборудованием					3 700,00р.

Дополнительно можно установить ББП на 7 час

№ п/п	Описание	Кол-во	Ед. изм.	Цена за ед., руб.	Сумма, руб.
<u>Основное оборудование</u>					
1	ББП 2А	1	шт.	1 000,00р.	1 000,00р.
2	Аккумулятор GS 7-12 (7 часов)	1	шт.	850,00р.	850,00р.
ИТОГО по оборудованию:					1 850,00р.
<u>Работы</u>					
1	Установка ББП, аккумулятора	1	шт.	1 000,00р.	1 000,00р.
ИТОГО по работам и прочим расходам					1 000,00р.
ИТОГО по работам и прочим расходам и оборудованием					2 850,00р.

Дополнительно можно установить блок дистанционного открывания замка

№ п/п	Описание	Кол-во	Ед. изм.	Цена за ед., руб.	Сумма, руб.
<u>Основное оборудование</u>					
1	Блок дистанционного открывания замка (2 брелка)	1	шт.	2 700,00р.	2 700,00р.
2	Дополнительный брелок	1	шт.	750,00р.	
ИТОГО по оборудованию:					2 700,00р.
<u>Работы</u>					
1	Установка и программирование блока	1	шт.	1 300,00р.	1 300,00р.
ИТОГО по работам и прочим расходам					1 300,00р.
ИТОГО по работам и прочим расходам и оборудованием					4 000,00р.

Дополнительно можно установить видеоканеру

№ п/п	Описание	Кол-во	Ед. изм.	Цена за ед., руб.	Сумма, руб.
<u>Основное оборудование</u>					
1	Видеокамера цветная FE DP91A	1	шт.	5 200,00р.	5 200,00р.
ИТОГО по оборудованию:					5 200,00р.
<u>Материалы (кабели, провода, коробка, трубы, закладные изделия и пр.)</u>					
1	Кабель КВК	10	м.	30,00р.	300,00р.
2	Кабель канал 20*10	2	шт.	60,00р.	120,00р.
3	Саморезы	6	шт.	2,00р.	12,00р.
ИТОГО по материалам:					432,00р.
ИТОГО за оборудование и материалы:					5 632,00р.
<u>Работы</u>					
1	Прокладка кабеля	10	м	65,00р.	650,00р.
2	Установка видеоканеры в помещении	1	шт.	1 500,00р.	1 500,00р.
ИТОГО по работам и прочим расходам					2 150,00р.
ИТОГО по работам и прочим расходам и оборудованием					7 782,00р.